




## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	2017008001	Ul. Šaljapinova	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>Ul. Šaljapinova</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>2017008</b>	<b>Oprava komunikace ul. Šaljapinova v O. Třebovicích</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	VIAPROJEKT s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	VIAPROJEKT s.r.o.			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2017008
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 407 238	Přesun stavebních kapacit	0
Z PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R M práce celkem	0	Zařízení staveniště	39 000
N M dodávky celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN celkem	1 407 238	Rezerva rozpočtu	0
		Dopravní značení na staveništi	28 000
HZS	0	Inženýrská činnost - měření, vytyč. IS	12 000
ZRN+HZS	1 407 238	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 486 238	Ostatní náklady celkem	79 000

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Petr Michalík		Jméno :	Jméno :
Datum : 05.07.2017		Datum : - 3 -08- 2017	Datum : - 3 -08- 2017
Podpis : 		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 %		1 486 238,36
DPH	21,0 %		312 110,06
Základ pro DPH	0,0 %		0,00
DPH	0,0 %		0,00
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>1 798 348,42</b>

Poznámka :

Stavba :	2017008 Oprava komunikace ul. Šaljapinova v O.Třebovici	Rozpočet :	2017008001
Objekt :	01 Ul. Šaljapinova		Ul. Šaljapinova

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	626 699	0	0	0	0
5 Komunikace	581 433	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	199 106	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 407 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 407 238	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 407 238	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 407 238	39 000
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 407 238	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 407 238	0
Dopravní značení na staveništi	0	0,0	1 407 238	28 000
Inženýrská činnost - měření, vytyč. IS	0	0,0	1 407 238	12 000
<b>CELKEM VRN</b>				<b>79 000</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2017008 Oprava komunikace ul. Šaljapinova v O. Třeb	Rozpočet: 2017008001
Objekt :	01 Ul. Šaljapinova	Ul. Šaljapinova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	113202111R00	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojetých 251,0	m	251,00	62,08	15 582,08
2	113203111R00	Vytrhání obrub z drobných kostek 251	m	251,00	46,56	11 686,56
3	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. betonová patka 251*0,3*0,3	m3	22,59	3 705,40	83 704,99
4	113151114R00	Fréz. živič. krytu pruh do 100 cm, tl. 5cm s překážkami v trase ZAČÁTEK PROVOZNIHO SOUČTU 157,0*3,5*3,0 KONEC PROVOZNIHO SOUČTU ZAOKR:1647	m2	1 647,00	78,57	129 404,79
5	113107222R00	Odstranění podkladu, kam. drcené tl. 21 cm 157,0*3,5-0,5	m2	549,00	129,98	71 359,02
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m 549,0*0,36	m3	197,64	269,66	53 295,60
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl. 197,64	m3	197,64	20,37	4 025,93
8	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm sanace překopů 3,5*0,7*0,6*5,0	m3	7,35	1 086,40	7 985,04
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním 549,5	m2	549,50	63,24	34 752,58
10	452312131R00	Sedlové lože z betonu prostého 157,0*2,0*0,15*0,45+0,005	m3	21,20	2 541,40	53 877,68
11	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na sklídce Skládkovné zemina ZAČÁTEK PROVOZNIHO SOUČTU 197,64*2,4 KONEC PROVOZNIHO SOUČTU ZAOKR:474,3	t	474,30	339,50	161 024,85
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>626 699,11</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
12	565125111R00	Asf beton podkl ACP16 tl20mm -3m obalované kamenivo OKS 157,0*3,3	m2	518,10	140,65	72 870,77
13	575191111R00	Makadam živičný vsypný, kamenivo + asfalt 10 cm VM 518,1	m2	518,10	234,74	121 618,79
14	577135132R00	Asf bet lož ACL16 mod tl 40mm -3m ABH 518,1	m2	518,10	283,24	146 746,64
15	577145112R00	Asf beton lož ACL16 tl 50mm -3m ABH 518,1	m2	518,10	334,65	173 382,17
16	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výpíní silničních m	m	618,00	36,86	22 779,48
17	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti kus	kus	1,00	17 624,90	17 624,90
18	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm pozemní komunikace sk. A 14,5*2+16,3*2	m2	61,60	254,14	15 655,02
19	59245020	Dlažba zámková 6 cm m2	m2	61,60	174,60	10 755,36
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>581 433,13</b>
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				
20	916111123R00	Osaz obrub dr kostka+opéra beton m	m	251,00	324,95	81 562,45

## Položkový rozpočet

Stavba :	2017008 Oprava komunikace ul. Šaljapinova v O.Třeb	Rozpočet: 2017008001
Objekt :	01 Ul. Šaljapinova	Ul. Šaljapinova




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m	251,00	339,50	85 214,50
22	979024441R00	Očistění vybour. obrubníků všech loží a výplní silničních	m	565,00	33,95	19 181,75
23	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	7,00	82,45	577,15
24	979083112R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 1000 m	t	186,00	62,08	11 546,88
		ZAČÁTEK PROVOZNIHO SOUČTU				
		518,1*0,36		186,52		
		KONEC PROVOZNIHO SOUČTU		186,52		
		ZAOKR:186,0		186,00		
25	997221561R00	Vodor dopr z kusových mater -1km	t	21,98	46,56	1 023,39
		314,0*0,07		21,98		
<b>Celkem za</b>		<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>199 106,12</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2017009001	Ul. Praskova	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Ul. Praskova		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017009	Oprava kumunikace ul. Praskova v O. Třebovicích		Náklady na m.j.	0
Projektant	VIAPROJEKT s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	VIAPROJEKT s.r.o.			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2017009
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	1 342 607	Přesun stavebních kapacit	0
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
N	M práce celkem	0	Zařízení staveniště	39 000
	M dodávky celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN	ZRN celkem	1 342 607	Rezerva rozpočtu	0
			Inženýrská činnost - měření, vytyč. IS	15 000
HZS	HZS	0	Dopravní značení na staveništi	28 000
ZRN+HZS	ZRN+HZS	1 342 607	Ostatní náklady neuvedené	15 000
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	1 439 607	Ostatní náklady celkem	97 000

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : Ing. Petr Michalík		Jméno :		Jméno :	
Datum : 05.07.2017		Datum : - 3 -08- 2017		Datum : - 3 -08- 2017	
Podpis : 		Podpis: 		Podpis: 	
Základ pro DPH	21,0 %			1 439 606,99	
DPH	21,0 %			302 317,47	
Základ pro DPH	0,0 %			0,00	
DPH	0,0 %			0,00	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>1 741 924,46</b>	

Poznámka :

Stavba :	2017009 Oprava kumunikace ul. Praskova v O. Třebovicí	Rozpočet :	2017009001
Objekt :	01 Ul. Praskova		Ul. Praskova

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	599 549	0	0	0	0
5 Komunikace	542 358	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	200 700	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 342 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 342 607	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 342 607	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 342 607	39 000
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 342 607	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 342 607	0
Inženýrská činnost - měření, vytyč. IS	0	0,0	1 342 607	15 000
Dopravní značení na staveništi	0	0,0	1 342 607	28 000
Provoz vlivy	0	0,0	1 342 607	15 000
<b>CELKEM VRN</b>				<b>97 000</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2017009 Oprava kumunikace ul. Praskova v O. Třebo	Rozpočet: 2017009001
Objekt :	01 Ul. Praskova	Ul. Praskova




P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	113202111R00	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojetých 251,0	m	251,00 251,00	62,08	15 582,08
2	113203111R00	Vytrhání obrub z drobných kostek 251	m	251,00 251,00	46,56	11 686,56
3	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. betonová patka 251*0,3*0,3	m3	22,59 22,59	3 705,40	83 704,99
4	113151114R00	Fréz.živíč.krytu pruh do 100 cm,tl.5cm s překážkami v trase 148,0*3,5*3,0	m2	1 554,00 1 554,00	78,57	122 097,78
5	113107222R00	Odstranění podkladu,kam.drcené tl.21 cm 148,0*3,5	m2	518,00 518,00	129,98	67 329,64
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 518,0*0,36	m3	186,48 186,48	269,66	50 286,20
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl. 186,48	m3	186,48 186,48	20,37	3 798,60
8	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm sanace překopů 3,5*0,7*0,6*6,0	m3	8,82 8,82	1 086,40	9 582,05
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 518	m2	518,00 518,00	63,24	32 760,39
10	452312131R00	Sedlové lože z betonu prostého 148,0*2,0*0,15*0,45	m3	19,98 19,98	2 541,40	50 777,17
11	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na sklídce Skládkovné zemina 186,48*2,4	t	447,55 447,55	339,50	151 943,90
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>599 549,36</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
12	565125111R00	Asf beton podkl ACP16 tl20mm -3m obalované kamenivo OKS 157,0*3,3	m2	518,10 518,10	140,65	72 870,77
13	575191111R00	Makadam živičný vsypný, kamenivo + asfalt 10 cm VM 518,1	m2	518,10 518,10	234,74	121 618,79
14	577135132R00	Asf bet lož ACL16 mod tl 40mm -3m ABH 518,1	m2	518,10 518,10	283,24	146 746,64
15	577145112R00	Asf beton lož ACL16 tl 50mm -3m ABH 518,1	m2	518,10 518,10	334,65	173 382,17
16	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm pozemní komunikace sk. A 47,0*1,0+9,0*0,9+8*1,2	m2	64,70 64,70	254,14	16 442,86
17	59245020	Dlažba zámková 6 cm	m2	64,70	174,60	11 296,62
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>542 357,85</b>
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>						
18	916111123R00	Osaz obrub dr kostka+opéra beton	m	227,00	324,95	73 763,65
19	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opérou, lože z C 12/15	m	227,00	339,50	77 066,50
20	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní silničních	m	523,00	33,95	17 755,85
21	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	7,00	82,45	577,15
22	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	508,00	62,08	31 536,64
<b>Celkem za</b>		<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>200 699,79</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	2017007001	ul. Krameriova	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	úsek křiž. ulic Na Valech-ul. Kozinova		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>2017007</b>	Oprava komunikace ul.Krameriovav v O.řebovicích		Náklady na m.j.	0
Projektant	VIAPROJEKT s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	VIAPROJEKT s.r.o.			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2017007
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 313 031	Přesun stavebních kapacit	0
Z PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R M práce celkem	0	Zařízení staveniště	39 000
N M dodávky celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN celkem	1 313 031	Rezerva rozpočtu	0
		Dopravní značení na staveništi	28 000
HZS	0	Inženýrská činnost - měření, vytyč. IS	12 000
ZRN+HZS	1 313 031	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 392 031	Ostatní náklady celkem	79 000

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Petr Michalík	Jméno :	Jméno :
Datum : 05.07.2017	Datum : - 3 -08- 2017	Datum : - 3 -08- 2017
Podpis : 	Podpis: 	Podpis: 

Základ pro DPH	21,0 %	1 392 030,92
DPH	21,0 %	292 326,49
Základ pro DPH	0,0 %	0,00
DPH	0,0 %	0,00

<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>	<b>1 684 357,41</b>
------------------------------	---------------------

Poznámka :



Stavba :	2017007 Oprava komunikace ul.Krameriovav v O.-řebovic	Rozpočet :	2017007001
Objekt :	01 úsek křiž. ulic Na Valech-ul. Kozinova		úsek křiž. ulic Na Valech-ul. Kozinova

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	626 699	0	0	0	0
5 Komunikace	566 217	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	120 115	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 313 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 313 031	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 313 031	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 313 031	39 000
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 313 031	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 313 031	0
Dopravní značení na staveništi	0	0,0	1 313 031	28 000
Inženýrská činnost - měření, vytyč. IS	0	0,0	1 313 031	12 000
Provozní vlivy	0	0,0	1 313 031	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>79 000</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2017007 Oprava komunikace ul.Krameriovav v O.-řeb	Rozpočet: 2017007001
Objekt :	01 úsek křiž. ulic Na Valech-ul. Kozinova	úsek křiž. ulic Na Valech-ul. Kozinova

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>					
1	113202111R00	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojetých 251.0	m	251,00 251,00	62,08	15 582,08	
2	113203111R00	Vytrhání obrub z drobných kostek 251	m	251,00 251,00	46,56	11 686,56	
3	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. betonová patka 251*0,3*0,3	m3	22,59 22,59	3 705,40	83 704,99	
4	113151114R00	Fréz.živič.krytu pruh do 100 cm,tl.5cm s překážkami v trase ZAČÁTEK PROVOZNIHO SOUČTU 157,0*3,5*3,0 KONEC PROVOZNIHO SOUČTU ZAOKR:1647	m2	1 647,00 1 648,50 1 648,50 1 647,00	78,57	129 404,79	
5	113107222R00	Odstranění podkladu,kam.drcené tl.21 cm 157,0*3,5-0,5	m2	549,00 549,00	129,98	71 359,02	
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 549,0*0,36	m3	197,64 197,64	269,66	53 295,60	
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl. 197,64	m3	197,64 197,64	20,37	4 025,93	
8	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm sanace překopů 3,5*0,7*0,6*5,0	m3	7,35 7,35	1 086,40	7 985,04	
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 549,5	m2	549,50 549,50	63,24	34 752,58	
10	452312131R00	Sedlové lože z betonu prostého 157,0*2,0*0,15*0,45+0,005	m3	21,20 21,20	2 541,40	53 877,68	
11	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na sklídce Skládkovné zemina ZAČÁTEK PROVOZNIHO SOUČTU 197,64*2,4 KONEC PROVOZNIHO SOUČTU ZAOKR:474,3	t	474,30 474,34 474,34 474,30	339,50	161 024,85	
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>626 699,11</b>	
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>					
12	565125111R00	Asf beton podkl ACP16 tl20mm -3m obalované kamenivo OKS 152,0*3,3	m2	501,60 501,60	140,65	70 550,04	
13	575191111R00	Makadam živičný vsypný, kamenivo + asfalt 10 cm VM 501,6	m2	501,60 501,60	234,74	117 745,58	
14	577135132R00	Asf bet lož ACL16 mod tl 40mm -3m ABH 501,6	m2	501,60 501,60	283,24	142 073,18	
15	577145112R00	Asf beton lož ACL16 tl 50mm -3m ABH 501,6	m2	501,60 501,60	334,65	167 860,44	
16	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z betonu prostého vč dod obr BO 10/25/100	m	242,00	185,27	44 835,34	
17	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm pozemní komunikace sk. A	m2	54,00	254,14	13 723,56	
18	59245020	Dlažba zámková 6 cm	m2	54,00	174,60	9 428,40	
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>566 216,55</b>	
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>					
19	916111123R00	Osaz obrub dr kostka+opěra beton	m	242,00	324,95	78 637,90	
20	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	7,00	82,45	577,15	
21	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	546,00	33,95	18 536,70	

## Položkový rozpočet

Stavba :	2017007 Oprava komunikace ul.Krameriovav v O.-řeb	Rozpočet: 2017007001
Objekt :	01 úsek křiž. ulic Na Valech-ul. Kozinova	úsek křiž. ulic Na Valech-ul. Kozinova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	524,00	18,70	9 799,64
23	979083112R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 1000 m	t	186,00	62,08	11 546,88
		ZAČÁTEK PROVOZNIHO SOUČTU				
		518,1*0,36		186,52		
		KONEC PROVOZNIHO SOUČTU		186,52		
		ZAOKR: 186,0		186,00		
24	997221561R00	Vodor dopr z kusových mater -1km	t	21,98	46,27	1 016,99
		314,0*0,07		21,98		
<b>Celkem za</b>		<b>9 Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>120 115,26</b>